

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ โดยดำเนินการวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง (Hollow Core) รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก./ตร.ม. เพื่อปิดรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร ความกว้างประมาณ ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ่อทอง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๕.๒ แบบสรุปผลราคากลาง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโสภณ วัฒนานนท์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวนิตยา สุขสุวรรณพร กรรมการ

๖.๓ นางสาวประทุมมารถ สุจริต กรรมการ

สรุปผลราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ โดยดำเนินการวางแผนพื้นที่คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง(Hollow Core)รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม. เพื่อปิดรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 100 เมตร ความกว้างประมาณ 1.90 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อทอง

ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง รางระบายน้ำสาธารณะ ม.1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง กรม แบบที่

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	138,875.78	1.2782	177,511.02	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			180,511.02	
	ปรับเป็น			180,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด 190 ตร.ม.

เฉลี่ย 947.3684 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายโสภณ วัฒนานนท์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวนิตยา สุขสุวรรณพร)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวประทุมมารถ สุจริต)

- หมายเหตุ
- ราคาวัสดุอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน กรกฎาคม 2560
 - ค่าแรงอ้างอิงจากหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มี.ค.60
 - ราคาวัสดุบางรายการสืบราคาจากพื้นที่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 - FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มี.ค.60
- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ โดยดำเนินการวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง (Hoolow Core)รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.เพื่อปิดรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 100 เมตร ความกว้าง ประมาณ 1.90 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อทอง

สถานที่ รางระบายน้ำสาธารณะ ม.1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย/งาน กองช่าง
กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง(Hoolow Core)	186	ตร.ม.	450	83,700	25	4,650.00	88,350.00	
	รับน้ำหนักจรได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.								
2	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 #	186	ตร.ม.	46.73	8,691.78	5	930.00	9,621.78	
3	ปูนทรายทับหน้าหนา 0.05 ม.	9	ลบ.ม.	1,350	12,150	306	2,754.00	14,904.00	
4	ฝาเหล็กตะแกรง ขนาดตามแบบ	4	ฝา	6,500	26,000			26,000.00	
	รวมวัสดุ+ค่าแรง							138,875.78	
	FACTOR F.1.2782(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)							177,511.02	
	ป้ายโครงการถาวร	1	ป้าย					3,000.00	
	รวมทั้งหมด							180,511.02	
	ปรับเป็น							180,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายโสภณ วัฒนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนิตยา สุขสุวรรณพร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวประทุมมารัตน์ สุจริต)